

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dari data penelitian analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 2 faktor baru penyebab keterlambatan berdasarkan analisis faktor dengan ekstraksi dari 10 faktor asli. Hasil tersebut diperoleh dari nilai eigenvalues dan presentase kumulatif, hanya variabel dengan nilai eigenvalues > 1 (satu) yang dipertahankan serta memiliki nilai kumulatif > 60 %. Berikut hasil tersebut :
 1. Faktor Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan
 2. Faktor Lingkungan Dan Kondisi Finansial
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan owner dari Pembangunan Pondok Pemuda Bangkalan penyebab utama adalah faktor tenaga kerja baik dari kurangnya tukang maupun kemampuan pekerja dan sulitnya mobilisasi bahan material untuk masuk dalam area proyek dan membandingkan dengan faktor penyebab keterlambatan pada penyelesaian Pembangunan Pondok Pemuda Bangkalan.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis keterlambatan pekerjaan konstruksi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau pembelajaran bagi para individu maupun perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi untuk menghindari terjadinya keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Sebagai masukan untuk pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal mengawasi pekerjaan konstruksi agar tidak terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi.
3. Penelitian ini mengkaji faktor keterlambatan secara umum. Diharapkan untuk penelitian berikutnya melakukan survey kembali dengan faktor secara khusus pada 2 faktor hasil analisis ini.