

BAB V

SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

1. Produktifitas Excavator didapat sebesar 59 m³/jam dengan membutuhkan alat 1 unit untuk membuang tanah sebesar 15.811.55 m³.
2. Pada Excavator hanya membutuhkan tidak lebih dari 24 jam untuk melakukan galian atau pekerjaan dilapangan. Waktu yang tidak begitu lama bisa dimanfaatkan pada lokasi yang lain untuk melakukan gajian terlebih dahulu.
3. Proyek jalan yang dikerjakan tidak begitu lama bisa dimaksimalkan untuk penggunaan alat berat dilokasi lain dan tidak harus mengikuti lamanya SPK dari Dinas PU. Binarmarga Sumenep.

5.2 SARAN

1. Hasil galian sebagian bisa digunakan untuk timbunan dilokasi sekitar agar tidak memakan waktu untuk pembuangan hasil galian, dengan lokasi yang cukup jauh dari lokasi pekerjaan.
2. Dalam mengoptimalkan jumlah alat berat yang dipakai harus dipikirkan bagaimana suatu pekerjaan proyek, dapat berjalan dengan waktu yang cepat tetapi dengan biaya minim.
3. Melakukan pekerjaan terlebih dahulu pada lokasi yang sudah ada bahan dilapangan untuk menghindari keterlambatan pekerjaan dilokasi lain.