

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisa waktu pekerjaan interior pada ruang whellhouse yang semula dengan durasi 54 dengan biaya Rp. 72.779.000,00, setelah dilakukan analisa dengan penambahan 1 jam lembur didapatkan durasi 47 dengan biaya Rp.73.997.750,00. Sedangkan dengan penambahan 1 tenaga kerja didapatkan durasi 47 hari dengan biaya Rp.73.659.000,00. Untuk solusi yang harus dilakukan ketika terjadi redesain pada pekerjaan interior yaitu dengan cara penambahan tenaga kerja.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi keterlambatan pekerjaan perlu dilakukan penambahn jam lembur karena dengan diadakan penambahan jam lembur biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari pada penambahan tenaga kerja.
2. Dengan adanya analisa ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk pekejaan selanjutnya.