

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan percepatan proyek rehabilitasi fasilitas sandar kapal patrol yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa setelah penambahan jam kerja pada kegiatan kritis, maka terjadi pengurangan durasi penyelesaian proyek dari 120 hari menjadi 92 hari atau terjadi percepatan sebesar 28 hari.
2. Bahwa setelah penambahan jam kerja pada kegiatan kritis, maka terjadi pengurangan atau penekanan biaya proyek dari **Rp 3.158.700.000,00** menjadi **Rp 3.152.549.168,15** atau terjadi penekanan sebesar **Rp. 6.150.831,85**.

5.2. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang bisa diberikan antara lain :

1. Percepatan pada proyek sebisa mungkin dilakukan, mengingat resiko yang ditanggung oleh kontraktor sangat besar apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hal ini dikarenakan bahwa peringatan atau sanksi yang diberikan oleh pemilik proyek sangat mungkin diberikan , diantaranya dikenakan denda atau bahkan kontraktor di blacklist. Hal ini

akan berdampak pada kredibilitas perusahaan kontraktor dan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut

2. Penambahan jam kerja juga harus bisa dilaksanakan. Mengingat kadangkala faktor force majeure kadang datang secara tiba-tiba tanpa bisa dielakkan, misalnya gangguan cuaca atau terdapat masalah sosial lainnya semisal demo, perizinan yang terhambat, lingkungan yang kurang bersahabat dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dan bertambahnya biaya pelaksanaan proyek. Sehingga kontraktor akan mengalami kerugian.