

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan *Schedule Variance* (SV) dan *Schedule Performance Index* (SPI), kinerja pekerjaan proyek Rehabilitasi Gedung Badan Diklat Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mencapai target pekerjaan yang sudah direncanakan dan mengalami keterlambatan. Lama estimasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek Rehabilitasi Gedung Badan Diklat Provinsi Jawa Timur berdasar minggu ke-15 adalah 184 hari sedangkan waktu rencana adalah 180 hari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian lebih lambat 4 hari dari yang direncanakan.

Estimasi biaya proyek pelaksanaan Rehabilitasi Gedung Badan Diklat Provinsi Jawa Timur adalah lebih kecil dengan nilai kontrak, yaitu sebesar Rp12.376.967.500,00.

#### **1.2. Saran**

Saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan analisis setiap minggu sehingga apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera dilakukan tindakan pengendalian.
2. Perlu diperhatikan tingkat kesulitan pekerjaan karena *progress* pekerjaan (BCWP) berpengaruh pada biaya maupun waktu, terutama masalah waktu.
3. Perlu dilakukan penelitian pengaruh penambahan jam lembur terhadap efisiensi hasil (BCWP) dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (ACWP).