

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisa dan pembahasan pada bab 4 maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menggantikan pola pelaksanaan pekerjaan jalan dari perkerasan lentur ke pekerjaan paving maka dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dapat terlaksana maksimal pada pelaksanaan pekerjaan jalan perkotaan di kota Dili Timor Leste.
2. Pemanfaatan sumberdaya ini berpengaruh atau berdampak bagi masyarakat sekitar wilayah sumber material yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan jalan perkotaan di kota Dili Timor Leste karena dapat menggunakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja dengan begitu merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam mengurangi pengangguran.
3. Dilihat dari biaya konstruksi dan pemeliharaannya secara garis besar maka Pekerjaan Perkerasan Paving block dapat memberi nilai ekonomis karena lebih banyak menggunakan material local sebagai bahan utama dalam pelaksanaan pekerjaan jalan khususnya pada jalan pemukiman atau perumahan kota Dilli Timor Leste

B. Saran

Adapun saran yang ingin diberikan adalah :

1. Mengingat tingginya data curah hujan rata-rata di Negara Timor Leste maka diharapkan pemerintah mengambil suatu kebijakan dalam perencanaan pekerjaan jalan yang ramah lingkungan, ekonomis, dan mudah pelaksanaannya sehingga dapat memberikan nilai ekonomis dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang ada (khusus untuk wilayah pemukiman atau perumahan) salah satunya adalah perkerasan jenis paving block.
2. Kedepannya diupayakan pengembangan, pemanfaatan struktur perkerasan paving block dengan berbagai model yang lebih menarik sehingga dapat dimanfaatkan pada lokasi – lokasi pusat perbelanjaan atau tempat wisata sehingga dapat menarik dan peningkatan pendapatan daerah lebih maksimal.

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya perlu dikembangkan variable – variable teknis yang mempengaruhi struktur perkerasan untuk lalu lintas berat dengan menggunakan system perkerasan paving block.